

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

โครงการ ปรับปรุงโรงอาหาร

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 4 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	1,759,801.26	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	321,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	2,080,801.26	
	คิดเป็น	2,080,800.00	
(สองล้านแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ พันธน้อย)

..... กรรมการ

(นายชาติชาย หัวดอน)

..... กรรมการ

(นายยุทธพล โสวัตร)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการ ปรับปรุงโรงอาหาร

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงอิมเม้นท์ไทยอนุสรณ์ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงอิมเม้นท์ไทยอนุสรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	1,347,371.00	1.3061	1,759,801.26	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,759,801.26	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ พันธุ์น้อย)

..... กรรมการ

(นายชาติชาย หัวดอน)

..... กรรมการ

(นายยุทธพล โสวัตร)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

โครงการ ปรับปรุงโรงอาหาร

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี


หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	300,000.00	21,000.00	321,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์				321,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ พันธน้อย)

 กรรมการ

(นายชาติชาย หัวดอน)

 กรรมการ

(นายยุทธพล โสวัตร์)

โครงการ ปรับปรุงโรงอาหาร

แบบ ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิพยอนุสรณ์ ตำบลบ้านกรัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิพยอนุสรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประมาณการ วันที่ ๒..... เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อ								
1.1	งานรื้อถอนวัสดุหลังคา	820.00	ตร.ม.	-	-	25.00	20,500.00	20,500.00	
1.2	งานรื้อถอนเบ้องพื้น	450.00	ตร.ม.	-	-	50.00	22,500.00	22,500.00	
1.3	งานรื้อไฟฟ้าแสงสว่าง	12.00	ชุด	-	-	30.00	360.00	360.00	
1.4	งานรื้อพัดลมเพดาน	12.00	ชุด	-	-	30.00	360.00	360.00	
2	งานหลังคา								
2.1	เหล็กท่กลม Ø 6 นิ้ว ทน 4.5 มม. (8เส้น)	820.00	กก.	26.00	21,320.00	10.00	8,200.00	29,520.00	รวมลวดเชื่อม
2.2	เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 6 นิ้ว ทน 2 มม. (30เส้น)	1,140.00	กก.	26.00	29,640.00	10.00	11,400.00	41,040.00	รวมลวดเชื่อม
2.3	เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ทน 2 มม. (60เส้น)	1,680.00	กก.	26.00	43,680.00	10.00	16,800.00	60,480.00	รวมลวดเชื่อม
2.4	แผ่นเหล็ก 8 นิ้ว x 8 นิ้ว ทน 9 มม. (10แผ่น)	50.00	กก.	30.00	1,500.00	10.00	500.00	2,000.00	
2.5	แผ่นเหล็ก Ø 6 นิ้ว ทน 6 มม.	30.00	กก.	30.00	900.00	10.00	300.00	1,200.00	
2.6	แผ่นมัลติลิว ทนไม่น้อยกว่า 0.35 มม. จัดเก็บ PU โฟม ทน 25 มม.	920.00	ตร.ม.	250.00	230,000.00	70.00	64,400.00	294,400.00	รวมสกรู
2.7	ครอบजू	36.00	เมตร	120.00	4,320.00	50.00	1,800.00	6,120.00	
2.8	รางน้ำฝนสแตนเลส 15x30x15 ซม. ทน 1.2 มม.	36.00	เมตร	1,600.00	57,600.00	200.00	7,200.00	64,800.00	รวมขายึด
3	งานพื้น								
3.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC.	40.00	ลบ.ม.	2,168.00	86,720.00	310.00	12,400.00	99,120.00	
3.2	กระเบื้องกันสั่น 40x40 ซม.	1,036.00	ตร.ม.	248.00	256,928.00	193.00	199,948.00	456,876.00	พร้อมวัสดุถม
3.3	ตะแกรงไวเมทลาด 4 มม.	1,100.00	ตร.ม.	40.00	44,000.00	5.00	5,500.00	49,500.00	
4	งานสี								
4.1	สีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว ทับหน้า 2 เที่ยว	980.00	ตร.ม.	30.00	29,400.00	30.00	29,400.00	58,800.00	
	ยอดยกไป				806,008.00		401,568.00	1,207,576.00	

.....ประธานคณะกรรมการ

(นายสมเกียรติ พันธุ์น้อย)

.....กรรมการ

(นายชาติชาย หัวดอน)

.....กรรมการ

(นายยุทธพล ไสวัตร)

โครงการ ปรับปรุงโรงอาหาร

แบบ ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวดพิษณุพนธ์ ตำบลบ้านคิ้ว อำเภอบ้านหมอ จังหัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวดพิษณุพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประมาณการ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				806,008.00		401,568.00	1,207,576.00	
5	งานไฟฟ้า								
5.1	ตู้โหลเตเซอร์เมนต์ 53 แอมป์ เซอรืกรืเตเบรกเกอร์ 30 แอมป์ ไม่น้อยกว่า 6 ตัว	1.00	ตู้	2,100.00	2,100.00	551.00	551.00	2,651.00	
5.2	โคมไฟแสงสว่าง 2x18 วัตต์ พร้อมแผ่นสะท้อนแสง LED (แบบลอย)	20.00	ชุด	1,800.00	36,000.00	120.00	2,400.00	38,400.00	
5.3	สายไฟฟ้า THW 2.5 sq.mm.	6.00	ม้วน	1,040.00	6,240.00	700.00	4,200.00	10,440.00	
5.4	อุปกรณ์ประกอบการเดินสายไฟฟ้า	1.00	งาน	5,232.00	5,232.00	-	-	5,232.00	
5.5	ปลั๊กพร้อมอุปกรณ์	10.00	ชุด	220.00	2,200.00	150.00	1,500.00	3,700.00	
5.6	ย้ายสายเมนไฟฟ้า THW 150 sq.mm. ยาว 40 ม. จำนวน 4 เส้น	160.00	เมตร	-	-	70.00	11,200.00	11,200.00	
5.7	Cable Ladder รางเหล็กชุบลังกะสีแบบบันไดรับสายเมนไฟฟ้า ขนาด 20x3,000 ซม.	13.00	เส้น	1,200.00	15,600.00	300.00	3,900.00	19,500.00	
6	งานตะเเมงเหล็กปิดรางระบายน้ำยาว 80 ม.								
6.1	เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว ทน 4 มม. (28เส้น)	392.00	กก.	26.00	10,192.00	10.00	3,920.00	14,112.00	
6.2	เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว (160เส้น)	960.00	กก.	26.00	24,960.00	10.00	9,600.00	34,560.00	
7	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
7.1	ชุดโต๊ะเก้าอี้เตาเตาเสโรอาหารคานบน 230 ซม.	12.00	ชุด	18,000.00	216,000.00	-	-	216,000.00	
	7.1.1 โต๊ะ ขนาด 230x70x75 ซม. พร้อมเก้าอี้								
	ขนาด 230x30x45 ซม. 2 ตัว								
7.2	โต๊ะเตาเตาเส ขนาด 230x100x75 ซม. ทน 1.2 มม.	1.00	ตัว	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
7.3	อ่างล้างชามเตาเตาเส ขนาด 70x150x85 ซม.	1.00	ตัว	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	ชนิด 2 หลุม ขนาดหลุม 50x50 ซม. ทน 1.2 มม.								
7.4	พัดลมเพดานคุณภาพเทียบเท่ามืตูปูบิ, โตชิบา ขนาด 56 นิ้ว	15.00	ตัว	3,600.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				1,208,532.00		438,839.00	1,647,371.00	

(นายสมเกียรติ พันธุ์น้อย)

ประมาณการ (นายชาติชาย หัวดอน)

ประมาณการ (นายพอลพล ไส่วัตร)